

درصد	هزینه (تومان)	ریز فعالیت	درصد	هزینه (تومان)	سرفصل
0.37%	20,160,000	گودبرداری با ماشین و حمل	0.39%	21,294,000	خاکبرداری
0.02%	1,134,000	خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف			
2.12%	116,185,921	ساخت و اجرای سازه نگهدارنده خرابی	2.12%	116,185,921	پایدارسازی گود
0.16%	8,683,584	اجرای بتن مگر			
2.88%	158,095,174	ساخت و نصب آرماتور			
0.23%	12,639,816	قالب بندی فونداسیون	5.11%	280,248,058	فونداسیون
1.80%	98,800,884	بتن ریزی فونداسیون			
0.04%	2,028,600	تهیه مصالح و اجرای بلوکاز(سنگ قلوه)			
1.25%	68,541,200	آرماتوربندی دیوار حائل			
0.23%	12,685,120	قالببندی دیوار حائل	1.64%	89,764,080	اجرای دیوار حائل
0.16%	8,537,760	بتن ریزی دیوار حائل			
19.08%	1,046,917,872	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی			
0.69%	38,000,340	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی			
0.62%	34,188,336	قالببندی ستون	21.36%	1,172,492,244	اسکلت
0.62%	34,188,336	قالببندی تیر			
0.35%	19,197,360	قالببندی دیوار برشی			
3.82%	209,676,354	آرماتوربندی سقف			
0.10%	5,556,600	قالببندی سقف	6.19%	339,649,134	سقف سازه‌ای
1.38%	76,000,680	بتن ریزی سقف			
0.88%	48,415,500	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف			
14.20%	779,309,458	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست			
1.53%	84,223,290	ساخت و نصب نعل درگاه ها			
0.89%	49,054,550	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها			
1.25%	68,690,465	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها	19.29%	1,058,504,255	سفت کاری
0.15%	8,119,938	ساخت و نصب چهارچوب و فریم کمدها			
1.14%	62,620,075	اجرای دست انداز بام			
0.12%	6,486,480	اجرای بلوکاز کف حیاط			
1.31%	71,989,200	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران			
0.46%	25,485,160	اجرای لوله کشی سرد و گرم			
0.38%	20,809,600	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی			
0.58%	32,100,000	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات			
1.41%	77,228,602	اجرای کانالهای هوا و اگزاست فن و اتصالات	5.55%	304,761,814	تاسیسات فاز اول
0.41%	22,251,891	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی			
0.72%	39,471,360	اجرای لوله کشی آتش نشانی			
0.00%	207,000	نصب کفشور بام			
0.28%	15,219,000	ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت			
1.65%	90,325,746	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط			
0.25%	13,533,408	شیب بندی و پوکه ریزی بام	2.33%	127,741,707	کفسازی
0.44%	23,882,553	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه			
0.39%	21,411,053	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	0.39%	21,411,053	سقف کاذب

درصد	هزینه (تومان)	ریزفعالیت	درصد	هزینه (تومان)	سرفصل
1.10%	60,399,366	تهیه و اجرای گچ و خاک	19.07%	1,046,693,385	نازک کاری
0.60%	33,038,398	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار			
1.84%	101,214,441	سنگ قرنیز دیوارها			
1.18%	64,731,008	موزائیک و کف پوش			
0.27%	14,649,467	نصب سنگ پله			
0.21%	11,510,100	نصب سنگ درپوش			
0.17%	9,158,577	نرده راه پله			
1.06%	58,053,556	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه			
1.10%	60,210,960	درب و کمد چوبی			
2.35%	129,122,500	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...			
8.25%	452,752,454	تهیه و نصب کابینت و متعلقات			
0.66%	35,960,016	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)			
0.29%	15,892,541	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست انداز			
0.15%	8,003,681	اجرای سیمان پلاستر و سیمان سفید	0.15%	8,003,681	نماسازی
0.94%	51,415,785	کاشی کاری سرویس ها و آشپزخانه	2.78%	152,602,234	کاشی و سرامیک
0.32%	17,734,872	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه			
1.52%	83,451,576	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...			
0.65%	35,947,000	ساخت ونصب دریچه ها	8.78%	481,990,300	تاسیسات فاز دوم
1.26%	68,914,900	سیم کشی و کابل کشی			
0.55%	29,913,000	کلید و پریز و سایر اقلام برقی			
0.12%	6,818,000	نصب چراغها			
0.28%	15,219,000	ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت			
1.10%	60,192,000	نصب پکیج			
0.48%	26,400,000	نصب کولر آبی			
0.49%	26,990,000	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی			
0.33%	18,335,600	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق			
1.09%	59,652,800	نصب شیرآلات سرویس های بهداشتی و سایر			
2.43%	133,608,000	نصب رادیاتور و حوله خشک کن			
0.01%	823,000	اجرای لوله کشی موتورخانه	0.10%	5,568,000	موتورخانه
0.09%	4,745,000	نصب دیگها، مشعل، پمپها، صافی، لرزه گیرها، شیر و مخازن	1.49%	81,660,839	نقاشی
1.49%	81,660,839	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری			
3.12%	171,071,000	تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور	3.12%	171,071,000	آسانسور
0.08%	4,660,416	نصب سیستمهای هوشمند	0.42%	23,302,080	تهیه و نصب سیستم هوشمند
0.34%	18,641,664	تهیه سیستم روشنایی هوشمند			
0.01%	380,000	نصب آنتن مرکزی	0.02%	847,000	آنتن مرکزی
0.01%	467,000	نصب ماهواره مرکزی			