

درصد	هزینه (تومان)	ریزفعالیت	درصد	هزینه (تومان)	سرفصل
1.22%	120,000,000	گودبرداری با ماشین و حمل	1.24%	122,400,000	خاکبرداری
0.02%	2,400,000	خاکبرداری دستی، رگلاژ و تسطیح کف			
2.21%	218,120,000	ساخت و اجرای سازه نگهدارنده خرابی	2.21%	218,120,000	پایدارسازی گود
0.21%	21,070,000	اجرای بتن مگر	3.99%	393,430,000	فونداسیون
1.18%	116,290,000	ساخت و نصب آرماتور			
0.23%	22,320,000	قالب بندی فونداسیون			
2.34%	230,580,000	بتن ریزی فونداسیون			
0.03%	3,170,000	تهیه مصالح و اجرای بلوکاز (سنگ قلوه)			
2.75%	271,330,000	آرماتوربندی دیوار حائل	4.58%	451,350,000	اجرای دیوار حائل
0.95%	93,180,000	قالب بندی دیوار حائل			
0.88%	86,840,000	بتن ریزی دیوار حائل			
5.67%	559,070,000	تهیه و اجرای آرماتورهای اسکلت بتنی	8.26%	813,630,000	اسکلت
0.75%	73,600,000	تهیه و بتن ریزی اسکلت بتنی			
0.76%	74,880,000	قالب بندی ستون			
0.76%	74,880,000	قالب بندی تیر			
0.32%	31,200,000	قالب بندی دیوار برشی			
1.95%	191,980,000	آرماتوربندی سقف	5.68%	559,330,000	سقف سازه ای
0.41%	40,320,000	قالب بندی سقف			
1.50%	147,810,000	بتن ریزی سقف			
1.82%	179,220,000	تهیه مصالح لازم و اجرای سقف			
4.37%	430,860,000	اجرای دیوار چینی طبقات و وال پست	5.56%	547,930,000	سفت کاری
0.12%	11,720,000	ساخت و نصب نعل درگاه ها			
0.64%	62,740,000	ساخت و نصب چهارچوب و فریم پنجره ها			
0.37%	36,220,000	ساخت و نصب چهارچوب و فریم درها			
0.06%	6,390,000	اجرای بلوکاز کف حیاط	6.28%	618,780,000	تاسیسات فاز اول
0.82%	80,510,000	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران			
0.94%	92,340,000	اجرای لوله کشی سرد و گرم			
1.42%	139,680,000	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی			
0.62%	60,800,000	اجرای لوله کشی گاز و تجهیزات			
1.21%	118,930,000	اجرای کاتالهای هوا و آگزاست فن و اتصالات			
0.79%	77,380,000	اجرای لوله های برق و شیارزنی و نصب قوطی			
0.01%	950,000	نصب کف شور بام			
0.49%	48,200,000	ساخت و نصب تابلوهای برق و چاه ارت			
0.99%	97,340,000	اجرای پوکه سرویسها و طبقات و حیاط	1.58%	155,630,000	کفسازی
0.17%	17,130,000	شیب بندی و پوکه ریزی بام			
0.42%	41,160,000	عایقکاری سرویسها و بام و آشپزخانه			
0.53%	52,510,000	سقف کاذب دامپا و کناف و تایل	0.53%	52,510,000	سقف کاذب

درصد	هزینه (تومان)	ریزفعالیت	درصد	هزینه (تومان)	سرفصل
0.99%	97,410,000	تهیه و اجرای گچ و خاک	33.23%	3,274,500,000	نازک کاری
0.77%	76,000,000	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار			
5.92%	583,010,000	سنگ قرنیز دیوارها			
1.42%	140,160,000	موزائیک و کف پوش			
0.65%	63,870,000	نصب سنگ پله			
0.18%	17,640,000	نصب سنگ درپوش			
0.38%	37,860,000	نرده راه پله			
2.21%	218,080,000	پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه			
3.39%	334,500,000	درب و کمد چوبی			
3.74%	368,360,000	درهای واحدها، اتاق خواب، انباری، سرویسها و پارکینگ ...			
10.74%	1,058,080,000	تهیه و نصب کابینت و متعلقات			
2.31%	227,870,000	تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه (گاز، فر، هود و...)			
0.52%	51,670,000	سیمان سفید سقف و دیوار پارکینگ، حیاط، انباری و دست			
1.85%	181,990,000	اجرای آجر یا سنگ نما	1.85%	181,990,000	نمایشی
1.08%	106,790,000	کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	2.54%	250,410,000	کاشی و سرامیک
0.37%	36,100,000	نصب سرامیک سرویسها و آشپزخانه			
1.09%	107,520,000	نصب سرامیک کف اتاق خواب، هال، راهرو و ...			
1.05%	103,230,000	سیم کشی و کابل کشی	15.12%	1,490,250,000	تاسیسات فاز دوم
1.19%	117,570,000	کلید و پریز و سایر اقلام برقی			
0.28%	28,040,000	نصب چراغها			
1.41%	139,330,000	نصب پکیج			
5.14%	507,000,000	نصب اسپلینت			
0.14%	13,790,000	ساخت و نصب سیستم آتش نشانی			
1.12%	110,740,000	ساخت و نصب سیستم اعلام حریق			
3.61%	355,550,000	نصب شیر آلات سرویس های بهداشتی و سایر			
1.17%	115,010,000	نصب رادیاتور و حوله خشک کن			
1.68%	165,960,000	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی و کاغذ دیواری	1.68%	165,960,000	نقاشی
5.27%	519,430,000	تهیه و نصب و راه اندازی کامل آسانسور	5.27%	519,430,000	آسانسور
0.06%	6,000,000	نصب آنتن مرکزی	0.17%	16,700,000	آنتن مرکزی
0.11%	10,700,000	نصب ماهواره مرکزی			